



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 177-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝ/ΣΗΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
							ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-22.23	ΟΙΚ 2252	1	m ²	5,00	5,60	28,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-22.45	ΟΙΚ 2275	2	m ²	5,00	16,80	84,00	
3	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).	ΝΑΟΙΚ Ν/20.50.05	ΟΙΚ-2172	3	ton	5,00	7,54	37,70	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ								149,70	149,70
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-32.01.05	ΟΙΚ 3215	4	m ³	5,00	95,00	475,00	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-38.03	ΟΙΚ 3816	5	m ²	10,00	15,70	157,00	
6	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-38.20.03	ΟΙΚ 3873	6	Kg	50,00	1,01	50,50	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								682,50	682,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-46.10.01	ΟΙΚ 4661.1	7	m ²	4,00	19,75	79,00	
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	8	m ²	4,00	22,50	90,00	
9	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	9	m ²	4,00	33,50	134,00	
10	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-47.01.02	ΟΙΚ 4702	10	m ²	4,00	20,00	80,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-71.21	ΟΙΚ 7121	11	m ²	1.200,00	13,50	16.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								16.583,00	16.583,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
12	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ- 72.11	ΟΙΚ 7211	12	m ²	20,00	22,50	450,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ-73.37.01	ΟΙΚ 7337	13	m ²	20,00	14,60	292,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								742,00	742,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ									
14	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΟΙΚ-52.01.02	ΟΙΚ5202	14	m ³	1,00	560,00	560,00	

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝ/ΣΗΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ
15	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες	ΟΙΚ-52.66.02	ΟΙΚ 5267	15	m ²	10,00	61,00	610,00	
16	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ-52.79.02	ΟΙΚ 5280	16	m ³	1,00	450,00	450,00	
17	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ-52.86	ΟΙΚ 5286	17	m ²	10,00	11,00	110,00	
18	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ-62.21	ΟΙΚ 6221	18	kg	150,00	5,00	750,00	
19	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ-62.41	ΟΙΚ 6239	19	kg	40,00	6,20	248,00	
20	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΣΧ-1	ΥΔΡ 6812	20	μμ	40,00	20,00	800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								3.528,00	3.528,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
21	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ-77.10	ΟΙΚ 7725	21	m ²	2.800,00	3,90	10.920,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								10.920,00	10.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									32.605,20
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ								32.605,20	32.605,20
Γ.Ε. +Ο.Ε. %							18,00		5.868,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								38.474,14	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									5.771,12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								44.245,26	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ								109,58	
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.								44.354,84	
Φ.Π.Α %							24,00		10.645,16
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.								55.000,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ