



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Αρ. Μελ. : 181/2020
Προϋπολογισμός : 105,350.00
Χρηματοδότηση : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
CPV : 45112700-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Κωδικός άρθρου	A.T.	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή	Μερική	Ολική
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ 1.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1	ΟΔΟ 1123Α	m3	300.00	2.28	684.00	
2	Καθαίρεση άοπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ 4.13 ΣΧ	2	ΥΔΡ 6082.1	m3	100.00	22.50	2,250.00	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-22.20.02	3	ΟΙΚ-2237	m2	1,000.00	11.20	11,200.00	
								ΣΥΝΟΛΟ	14,134.00
ΟΜΑΔΑ 1.2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	4	ΟΔΟ 2532	m3	200.00	94.20	18,840.00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων.	ΟΔΟ Β-30.3	5	ΥΔΡ 7018	kg	3,950.00	1.15	4,542.50	
								ΣΥΝΟΛΟ	23,382.50
ΟΜΑΔΑ 1.3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
6	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	16	ΟΔΟ 3211.Β	m3	50.00	21.00	1,050.00	
								ΣΥΝΟΛΟ	1,050.00
ΟΜΑΔΑ 1.4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ									
7	Διαστρώσεις κυβόλιθων τιμμένου	ΟΔΟ - ΣΧ.1	27	ΟΙΚ 7744	m2	1,000.00	22.00	22,000.00	
								ΣΥΝΟΛΟ	22,000.00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	60,566.50
								ΓΕ+ΟΕ 18% :	10,901.97
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	71,468.47
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	10,720.27
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	82,188.74
								ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :	143.54
								Απολογιστικές εργασίες: Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), δυνάμει της υπ' αριθμ.11/19-06-2017 Εγκ. του ΥΜΕ	2,627.40
								870t * 3,02€/t=	
								ΣΥΝΟΛΟ :	84,959.68
								ΦΠΑ 24% :	20,390.32
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	105,350.00

Κασσάνδρεια, __/11/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κασσάνδρεια, __/11/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ- ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. & Π.ε.

Γεώργιος Καραγκούνης
Διπλ. Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

Μαντούδης Στέλιος
Διπλ. Χημικός Μηχανικός