



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΒΗΡΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική
Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Απόφαση 260.1.2/2023 Δ.Σ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00€
ΑΡ. ΜΕΛ.: 132/23

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
για το ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΒΗΡΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΒΗΡΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
		ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	ΟΔΟ Α-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	610,00	3,55	2.165,50
2	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	60,00	29,35	1.761,00
3	ΟΔΟ Α-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	30,00	4,05	121,50
4	ΟΔΟ Α-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	150,00	10,55	1.582,50
5	ΟΔΟ-ΣΧ.1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δυνάμει της υπ' αριθμ.11/19-06-2017 Εγκ. του ΥΜΕ	ΟΔΟ-ΣΧ1	tn	1.100,00	3,08	3.388,00
6	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επικωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	150,00	1,05	157,50
7	ΟΔΟ Β-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	100,00	2,70	270,00
8	ΥΔΡ 5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m ³	120,00	9,30	1.116,00
9	ΟΔΟ Β-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m ²	350,00	1,80	630,00
10	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	130,00	94,20	12.246,00
11	ΟΔΟ Β-37.2	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	ΟΔΟ-2412	m ²	150,00	13,30	1.995,00
12	ΟΙΚ 79.81.ΣΧ	Διάστρωση έγχρωμων κυβολίθων	ΟΙΚ 7331	m ²	550,00	20,00	11.000,00
13	ΟΔΟ Β-29.4.24	Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C25/30	ΟΔΟ-2551	m ³	80,00	138,00	11.040,00
14	ΟΔΟ Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kgr	14.700,00	1,15	16.905,00
15	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kgr	650,00	1,15	747,50
16	ΟΔΟ Β-65.1.3	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ-2311	kg	4.300,00	3,40	14.620,00

17	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φαντών	ΟΔΟ-2312	m ²	2.400,00	2,50	6.000,00	
18	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φαντών	ΟΔΟ-2313	m ³	350,00	26,80	9.380,00	
19	ΥΔΡ 5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m ³	325,00	10,30	3.347,50	
20	ΟΔΟ Β-43.2	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΥΔΡ-6370	m	45,00	4,40	198,00	
21	ΟΔΟ Β-43.3	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	ΥΔΡ-6370	m ²	3,00	13,30	39,90	
22	ΟΔΟ Β-44	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	ΥΔΡ-6373	m	22,50	13,70	308,25	
23	Σχ.1	Αποκατάσταση μικροκατασκευών, φωτιστικών, δικτύων Ο.Κ.Ω, λοιπά τελειώματα	-	τεμ.	1	3.500,00	3.500,00	
						Άθροισμα	102.519,15	
						Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%	18.453,45
						Άθροισμα		120.972,60
						Απρόβλεπτα	15%	18.145,89
						Άθροισμα		139.118,49
						Αναθεώρηση		1.042,80
						Απολογιστικές εργασίες		5.000,00
						Άθροισμα		145.161,29
						Φ.Π.Α.	24%	34.838,71
						Γενικό Σύνολο		180.000,00

Κασσάνδρεια, Ιούλιος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της
Δνσης Τ.Υ Δήμου Κασσάνδρας



Μαντούδης Στέλιος
Διπλ. Χημικός Μηχανικός