

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 137/2024

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 137/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α.Α .	Εργασία	Α.Τ.	Μον. Μετρ .	Ποσότη τα	Τ.Μ.	Δαπάνη
1	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Ιόλη Πευκοχωρίου, παροχής Q = 45 m3/h, μανομετρικού ύψους 120 m, ισχύος 30 PS	1	τεμ.	1,00	7.210,00	7.210,00
2	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Παπαδόπουλου Καλάνδρας για σύνδεσμο, παροχής Q = 25 m3/h, μανομετρικού ύψους 222 m, ισχύος 30 PS	2	τεμ.	1,00	8.780,00	8.780,00
3	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Παναγούδα Πολυχρόνου, παροχής Q = 30 m3/h, μανομετρικού ύψους 184 m, ισχύος 30 PS	3	τεμ.	1,00	9.543,00	9.543,00
4	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Ιερόθεος, παροχής Q = 30 m3/h, μανομετρικού ύψους 235 m, ισχύος 50 PS	4	τεμ.	1,00	11.650,00	11.650,00

5	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Αποξούδη Αθύτου, παροχής Q = 25 m ³ /h, μανομετρικού ύψους 222 m, ισχύος 30 PS	5	τεμ.	1,00	8.780,00	8.780,00
6	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Καλάμια Κασσανδρείας, παροχής Q = 35 m ³ /h, μανομετρικού ύψους 214 m, ισχύος 40 PS	6	τεμ.	1,00	12.320,00	12.320,00
7	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου Αμπάρες παροχής Q = 100 m ³ /h, μανομετρικού ύψους 134 m, ισχύος 75 PS	7	τεμ.	1,00	13.010,24	13.010,24
8	Προμήθεια, εγκατάσταση σωλήνα στήλης, διαμέτρου DN 80 mm	8	μ.μ.	539,00	48,00	25.872,00
9	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου NYΥ 3 x 1,5 mm ²	9	μ.μ.	559,00	2,50	1.397,50
10	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου NYΥ 3 x 10 mm ²	10	μ.μ.	270,00	9,00	2.430,00
11	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου NYΥ 3 x 25 mm ²	11	μ.μ.	850,00	23,50	19.975,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	120.967,74
					ΦΠΑ 24 % :	29.032,26
					ΣΥΝΟΛΟ :	150.000,00

Κασσάνδρα, 07/08/2025
 Συντάχθηκε

 Γκαζέπης Χρήστος
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κασσάνδρα, 07/08/2025
 Θεωρήθηκε
 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ

 Μαντούδης Στέλιος
 Χημικός Μηχανικός Π.Ε.