

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 137/2024

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 137/2025

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Ιόλη Πευκοχωρίου, παροχής $Q = 45 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 120 m, ισχύος 30 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας: Επτά χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ.....(7.210,00€)

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Παπαδόπουλου Καλάνδρας για σύνδεσμο, παροχής $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 222 m, ισχύος 30 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας: Οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ.....(8.780,00€)

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Παναγούδα Πολυχρόνου, παροχής $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 184 m, ισχύος 30 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας: Εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ.....(9.543,00€)

ΑΡΘΡΟ4°

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Ιερόθεος, παροχής $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 235 m, ισχύος 50 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας : Έντεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ.....(11.650,00€)

ΑΡΘΡΟ5°

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης ΑποξοδήΑθύτου, παροχής $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 222 m, ισχύος 30 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας : Οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ.....(8.780,00€)

ΑΡΘΡΟ6°

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης Καλάμια Κασσανδρείας, παροχής $Q = 35 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 214 m, ισχύος 40 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας : Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ.....(12.320,00€)

ΑΡΘΡΟ7°

Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου Αμπάρες παροχής $Q = 100 \text{ m}^3/\text{h}$, μανομετρικού ύψους 134 m, ισχύος 75 PS, με υποβρύχιο υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, τάσεως λειτουργίας 380 V/Δ με ελαχίστη ανοχή + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από την αντλία, τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, το κόμπλερ ζεύξεως, το φίλτρο, την ποδοβαλβίδα, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

(1 τεμάχιο)

Δαπάνη προμήθειας : Δεκατρείς χιλιάδες δέκα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά.....(13.010,24€)

ΑΡΘΡΟ 8°

Προμήθεια, εγκατάσταση σωλήνα στήλης, διαμέτρου DN 80 mm. Η στήλη θα συνοδεύεται με την απαραίτητη καμπύλη και φλάντζα εξόδου, την ανάλογη φλάντζα από λαμαρίνα για την προστασία της γεωτρήσεως και τα ανάλογα στηρίγματα για την έδραση ολόκληρου του συγκροτήματος (1 μέτρο μήκους)

Δαπάνη προμήθειας: Σαράντα οκτώ ευρώ.....(48,00€)

ΑΡΘΡΟ 9°

Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου NYΥ 3 x 1,5 mm²
(1 μέτρο μήκους)

Δαπάνη προμήθειας: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά.....(2,50€)

ΑΡΘΡΟ 10°

Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου NYΥ 3 x 10 mm²
(1 μέτρο μήκους)

Δαπάνη προμήθειας: Εννέα ευρώ.....(9,00€)


ΑΡΘΡΟ 11°

Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου NYΥ 3 x 25 mm²
(1 μέτρο μήκους)

Δαπάνη προμήθειας: Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά.....(23,50€)

Κασσάνδρα, 07/08/2025

Συντάχθηκε


Γκαζέπης Χρήστος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κασσάνδρα, 07/08/2025

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ


Μαντούδης Στέλιος
Χημικός Μηχανικός Π.Ε.